



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



ბ ა ნ კ ა რ ბ უ ლ ე ბ ა № 200

14 აგვისტო
“ --- ” ----- 2020 წ

ქ. თბილისი

ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.18.06.013.013, ნაკვეთი 13/13) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის - „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 73-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების“, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 ივლისის №20.824.1030 განკარგულების შესაბამისად, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცებულ იქნას ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.18.06.013.013, ნაკვეთი 13/13) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ - გვერდზე www.urban.tbilisi.gov.ge რეგისტრირებული №01193642877-67 (№01200553486-67; №012010385-67; №01201121413-67; №0120141922-67; №01201533442-67; №01201562424-67; №01201952151-67) განაცხადის და თანდართული დოკუმენტაციის შესაბამისად.

2. აღნიშნული განკარგულების შესაბამისად, გასატარებელი ღონისძიებების განხორციელება დაევალოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს.

3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

4. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, №64), კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ტყემალაძე

საპროექტო ტერიტორიის ელავების და რიბითობის გავლა

- [illegible]



205/1836330


1. 6/16/1990 4/10/1991 8/10/1991 8/10/1991
2. 6/16/1990 5/10/1991 8/10/1991 8/10/1991

[illegible]

საქართველოს საგარეო
კავშირების სამსახური

[illegible]

განაშენიანების რეგულირების გეგმა. გრაფიკული ნაწილი
 მიწის საკუთრების განაწილების გეგმა



საქართველოს საგარეო საზღვარი
 საერთაშორისო საზღვარი
 საერთაშორისო საზღვარი

1. საერთაშორისო საზღვარი
 2. საერთაშორისო საზღვარი

საქართველოს საგარეო საზღვარი
 საერთაშორისო საზღვარი
 საერთაშორისო საზღვარი

საქართველოს საგარეო საზღვარი
 საერთაშორისო საზღვარი
 საერთაშორისო საზღვარი

VR
 საქართველოს საგარეო საზღვარი
 საერთაშორისო საზღვარი
 საერთაშორისო საზღვარი

[illegible][illegible]

2350375300

1 600000 600000 600000 600000

2 600000 600000 600000 600000

ԵՐԱՅԵՐԱՆ
 ԿԱԶՄԱՆԱԿՈՒՄԻՏԻ
 ԶՆԻ
 ՅՐ. ԱՅԵՐԱՆԻՔԻՆԵՅԵՅ
 ԶԱՆՈՒՄԻՆԱԿՈՒՄԻՏԻ, ԱՅԵՐԱՆԻՔԻ ԶԱՆՈՒՄԻՆԱԿՈՒՄԻՏԻ
 ԶՆԻ
 Յ. ԶԱՆՈՒՄԻՆԱԿՈՒՄԻՏԻ ԶՆԻ ԶՆԻ 1312
 ԿԱԶՄԱՆԱԿՈՒՄԻՏԻ 01.10.00.01312

საქართველოს მთავრობის განცხადება

2015.12.14


Angela Fayed Director of
Marketing


பெயர்	வாக்குகள்
சுமந்திரன்	6 வாக்குகள்
கே. சி. இராஜசேகரன்	8 வாக்குகள்

[illegible]

Р. 00053333	0.00053333	2019	00053333
00053333	00053333	2019	00053333

800-200-3000	1-1000	603-762-6133
603-762-6133	603-762-6133	603-762-6133

[illegible]





ბანაშენიანების რეგულირების გეგმა. გრაფიკული ნაწილი
შენიშვნების გახსენებული სიმართლის და სართულიანობის დაშვების გეგმა



ჭრილი 11-11. მ 1:750

ჭარი 12-12. მ 1:750

ჭრილი 13-13. მ. : 750

ჭრილი 14-14. მ 1:750



WPC9CE93CE
WPC9CE93CE WPC9CE93CE 1
WPC9CE93CE WPC9CE93CE 2

დავითი **პ.ს.**
ქვემოთ მოცემული პირების
არ სმენოვნება:
განხილვისას, აკრძალვათ მათზე საუბარი


703647000000 2 3 6 16535010 67035 6740000000

VR
Virtual Reality
Immersive Experience

800-888-8888
www.vr.com

© 2013 VR Inc.

[illegible]



ჭარი 17-17. მ 1:750


ჭრილი 18-18. მ 1:750

[illegible][illegible]

১৯৬৩
 ১৯৬৪
 ১৯৬৫



შპს "გაზპრომ-საქართველო" შპს
ქ. თბილისი, გ. ბერიძის ქ. 100

[illegible]



ბანაშინიანების რეგულირების გზებ. გრაფიკული ნაწილი
 ძირის ნაკვეთების დეტალური რეგულაციის დოკუმენტი

მინის საკითხის დეტალური კომპლექსის მოკავშირე

[illegible][illegible]


UFC9C2U9CE

[illegible]



2026-2027 22

VR

[illegible]



ბასეზენების რეპულირების გზა. გრაფიკული ნაწლი
მინის ნაქეთების ღებულური რებლემების ღოკმენი

[illegible][illegible][illegible][illegible]

გენერალ-მაიორი
კანადის არმიის რაზმის მეთაური

2015-2016







Richard Fugère
 345-262-6282, 603-73-1313
 r.fugere@univ-nb.ca

6	6337A360	83342	6337A360
7	6337A360	83342	6337A360







448633764	9	3330000000
933000000	0	0000000000

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

[illegible]



[illegible][illegible]








8093CEUJZ

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
DUE DATE _____
BY _____

[illegible]

१८३
 १८३३

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

[illegible][illegible]

9 0 2 JAN 06 2002




VIR
A Virtual Flight Experience
800-967-8342
www.virflight.com
© 2004 VIR LLC

[illegible]

	Author(s)	Citation
1970-1980	W. H. Jones	(1970) p. 1



ბავშვებისთვის რეგულაციების გაცემა. გრაფიკული ნაწილი
 აიხსნა ნავეთების დეტალური რეგულაციების დოკუმენტი

[illegible]

UNRECORDED COMMERCIAL RECORDS OF CHAIRMAN 2
UNRECORDED COMMERCIAL RECORDS OF CHAIRMAN 1
UNRECORDED





დავით
კახიანი
პა. საბუღალტრო
სამსახურის მფლობელი პირი
მედიკოსი





ბანაშენიანების რეგულაციების გეგმა. გრაფიკული ნაწილი

მინის საქონლის დატვირთვალი რეზინის ლუკმებით

[illegible][illegible]





WFC908E WUJIANZHUANG WUCIJI CQ4CNY
WFC908D WUJIANZHUANG WUCIJI CQ4CNY :
WFC908VCE

[illegible]

902 UNIVERSITY OF CHICAGO

VR
301.03428
J. GARCIA
342-6016, 2002 63.0 13.3

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის
განვითარების სააგენტო



წერილის ნომერი: **16-0120196438**
თარიღი: **14/07/2020**
პინი: **9271**

ადრესატი: სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების
სამსახური
მისამართი: თბილისი, შარტავას ქ. N7

გადამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

სსიპ - ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსს,

ვიქტორ წილოსანს

ბატონო ვიქტორ,

2020 წლის 13 ივლისის თქვენი N 01201952151-67 წერილის პასუხად, რომელიც შეეხება ქ. თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.18.06.013.013) საცხოვრებელი უბნის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებას, გაცნობებთ:

სსიპ - ტრანსპორტის განვითარების სააგენტომ შეისწავლა წარმოდგენილი წინასაპროექტო კვლევა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების ანგარიში. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, წარმოდგენილი დოკუმენტაციისა და ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინების საფუძველზე გააანალიზა მოსალოდნელი ზეგავლენა.

ირკვევა, რომ დღეისათვის საპროექტო ტერიტორია დამაკმაყოფილებლად არის მომსახურებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ავტობუსების გაჩერება მისაწვდომობის ფარგლებშია და გააჩნია რეზერვი. პროექტის განხორციელების შემდგომ საავტობუსო რეზერვები საგრძნობლად დაიკუმშება. ამავდროულად, ახალი საავტობუსო ქსელის მიმდინარე კვლევის ფარგლებში მიმდებარე ქუჩებზე განახლება და გაუმჯობესდება საუბნო შემკრები საზ. ტრანსპორტის ქსელი, შესაბამისად გაჩნდება დამატებითი რეზერვები. აღნიშნული მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების დონეს და მოძავალში შესაძლებელს გახდის მოდალურ განაწილებაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოხმარების წილის გაზრდას. იგეგმება ინდივიდუალური საცხოვრებელი უბნის მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს კომპაქტური დასახლების შექმნას და მგზავრების ნაკადის რაოდენობის ზრდას, რაც თავის მხრივ, გულისხმობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უბნის მომსახურების გაუმჯობესების მიზანშეწონილობას. ნაკვეთის შუაგულში დაგეგმილია გრძივი სარეკრეაციო ზონის მოწყობა, რომელშიც გადაადგილება შესაძლებელი იქნება როგორც ველოსიპედით, ასევე მცირე ზომის ელექტრო (ე.წ. გოლფის) მანქანებით. რეკრეაციულ ზონაში დაგეგმილია ღია და დახურული საცურაო აუზების და ფიტნეს დარბაზების მოწყობა. საგანმანათლებლო სექტორის ფარგლებში დაგეგმილია 350 მოსწავლეზე გათვლილი სკოლის მშენებლობა და 75 სკოლამდელ აღსაზრდელზე გათვლილი ბაღის მშენებლობა. საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებული შენობებისთვის ასევე დაგეგმილია 908 ავტოსადგომის მოწყობა. ასევე, ტერიტორიაზე დაგეგმილია შიდა გზების მოწყობა, კერძოდ 5052 მ2 საავტომობილო გზის, 3825 მ2 ტროტუარის, 2161 მ2 ველობილიკის, 3415 მ2 გოლფის ელექტრო მანქანებისთვის სავალი ბილიკის და 2619 მ2 საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა. შედეგად, ტერიტორიაზე დაგეგმილია მრავალფუნქციური, კომპაქტური და კომფორტული უბნის მშენებლობა, საპროექტო არეალის ქაოტურად განვითარების პრევენცია და ერთიანი სიმწვანის შენარჩუნება. კომფორტული საფეხმავლო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მაცხოვრებელთა საქვეითე წვდომას საუბნო ფუნქციებზე და დიდ ნაწილს არ მოუწევს ტერიტორიის დატოვება და საზოგადოებრივი ან კერძო ტრანსპორტის გამოყენება.

საქვეითე ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორიის დიდ ნაწილს ტროტუარი არ გააჩნია, თუმცა არსებული გზის პარამეტრები იძლევა მათი მოწყობის საშუალებას. აღსანიშნავია, რომ

საქვეითე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება მერიის სატრანსპორტო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია, შესაბამისად, აღნიშნულ ტერიტორიაზე რეკომენდებულია ტროტუარების, პანდუსებისა და საქვეითე გადასასვლელების მოწყობა, განახლება. აღნიშნული მდგომარეობა განხილული და გათვალისწინებული იქნება სამომავლოდ, მიმდებარე ტერიტორიების განახლება/რეაბილიტაციის, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესებისთვის შემუშავებულ პროექტებში.

საგზაო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, საკვლევ კვანძებზე მიმართულებების ნაწილი დატვირთულია. ამასთან, საავტობუს ქსელის გაუმჯობესების შემდგომ, მოსალოდნელია მიმდებარე ტერიტორიებზე ძირითადი გამტარი კვანძების გადატვირთული მიმართულებების საგრძნობლად განმუხტვა. დაგეგმილი პროექტი განხორციელების შემდგომ ვერ მოახდენს არსებით უარყოფით ზეგავლენას არსებულ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე.

შესაბამისად, სსიპ - ტრანსპორტის განვითარების სააგენტო არ არის აღნიშნული განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების წინააღმდეგი.

პატივისცემით,

დავით ჯაიანი

სააგენტოს უფროსი (დროებით მოვალეობის შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური



წერილის ნომერი: **01201603864**
თარიღი: **08/06/2020**
პინი: **3818**

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა, კომპეტენციის ფარგლებში, განიხილა თქვენი მიმდინარე წლის 4 ივნისის №01201562424-67 განცხადება, რომელიც ეხება ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.18.06.013.013; ფუნქციური ზონა: საცხოვრებელი ზონა) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების საკითხს.

განცხადებლის მიერ წარმოდგენილ მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების შესახებ გაცემულ საექსპერტო დასკვნაში აღწერილი **87 ძირი** (№3; №5; №13; №20; №41; №43-45; №71; №76; №79; №84; №87; №110; №112; №122; №131; №134; №139; №152; №185-186; №190-193; №195-197; №225; №227; №229; №230; №232-235; №239-240; №242; №244; №247-249; №251; №253-255; №257; №260-264; №267-269; №273; №277-279; №281-284; №288-290; №292-296; №298-301; №303; №305-307; №310-313; №315-316) მწვანე ნარგავი განეკუთვნება ხილ-კენკროვანთა სახეობას. „ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში - კანონი) მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტისა და „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-55 დადგენილების (შემდგომში - დადგენილება) 25-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, კერძო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე ხილ-კენკროვანი ნარგავების მოჭრა/გადარგვა არ საჭიროებს უფლებამოსილი ორგანოს ნებართვას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დაინტერესებული პირი გეგმავს 15 და მეტი, 12 სანტიმეტრზე მეტი დიამეტრის მქონე ხილ-კენკროვანი ნარგავის მოჭრას. გამომდინარე იქიდან, რომ ზემოაღნიშნული 87 ძირი მწვანე ნარგავი განეკუთვნება ხილ-კენკროვანთა სახეობას და მხოლოდ 13 ერთეულის დიამეტრი აღემატება 12 სანტიმეტრს, მათი მოჭრა/გადარგვა არ საჭიროებს უფლებამოსილი ორგანოს ნებართვას.

აქვე, გაცნობებთ, რომ კანონის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და დადგენილების 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე და საექსპერტო დასკვნის გათვალისწინებით, სამსახური თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე მოიჭრას **2 ძირი ჯანსაღი თუთა** (№111; №241) და **3 ძირი ჯანსაღი არღავანი** (№146; №177-178) (**ჯამში - 5 ერთეული**) მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში, დეტალური პროექტირების დროს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე.

რაც შეეხება განმცხადებლის მიერ მოთხოვნილი მწვანე ნარგავების გადარგვის საკითხს, ვინაიდან, წარმოდგენილ მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების შესახებ გაცემულ საექსპერტო დასკვნაში 01.18.06.013.013 საკადასტრო ერთეულზე აღწერილი გადასარგავად მოთხოვნილი **65 ძირი** მწვანე ნარგავის დიამეტრი არ აღემატება 25 სანტიმეტრს და ექსპერტის მიერ დადასტურებულია მათი გადარგვის შესაძლებლობა, დადგენილების 21-ე მუხლის 11 პუნქტისა და 212 მუხლის საფუძველზე, სამსახური თანახმაა გადარიგოს ზემოაღნიშნული **65 ძირი** (№1-2; №4; №16; №25; №35; №36-40; №62; №70; №74; №103-104; №130; №132-133; №138; №145; №147-149; №158-159; №179-180; №182-184; №189; №194; №198; №219-224; №226; №228; №231; №238; №243; №245-246; №250; №252; №256; №258-259; №265-266; №270-272; №280; №291; №297; №302; №308-309; №314; №317) მწვანე ნარგავი, მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში, დეტალური პროექტირების დროს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე.

აქვე გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი გამწვანების პროექტის ფარგლებში ტერიტორიაზე გასამწვანებლად შემოთავაზებული მწვანე ნარგავების რაოდენობა (**არსებული: 2 ძირი** თეთრი აკაცია; 35 ძირი არღავანი; 16 ძირი გლედიჩია; 3 ძირი თუთა; 4 ძირი ჩვეულებრივი იფანი; 42 ძირი ჰიმალაის კედარი; ერთი ძირი კავკასიური აკაცია; ერთი ძირი აილანტუსი, ასევე, **გადასარგავი: 8 ძირი** თუთა; 3 ძირი გლედიჩია; 5 ძირი აილანტუსი; 14 ძირი არღავანი; 4 ძირი ტუია; 16 ძირი თეთრი აკაცია; 2 ძირი

ფიჭვი; ერთი ძირი ჩვეულებრივი ნეკერჩხალი; ერთი ძირი ჰორიზონტალური კვიპაროსი და საპროექტოდ დასარგავი: 397 ძირი მინდვრის ნეკერჩხალი; 321 ძირი ქართული ნეკერჩხალი; 115 ძირი ჰიმალაის კედარი; 245 ძირი აღმოსავლური ჭადარი; 313 ძირი ამერიკული ცაცხვი (**ჯამში - 1549 ერთეული**)) სრულად ითვისებს კ-3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობს (**37 664 მ2**).

იმის გათვალისწინებით, რომ გასამწვანებლად შემოთავაზებული მწვანე ნარგავები გამოირჩევა მრავალფეროვნებით, (ხე-მცენარეების სახეობები შერჩეულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 8 თებერვლის №05.14.147 განკარგულებით დამტკიცებული პრიორიტეტული ხეების სიიდან) და ისინი ქ. თბილისის კლიმატისა და ლანდშაფტის შესაბამისია, სამსახური თანახმაა წარმოდგენილი სახით შეითანხმოს გამწვანების (დენდროლოგიური) პროექტი.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სამსახური, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა 01.18.06.013.013 საკადასტრო ერთეულზე დამტკიცდეს წარმოდგენილი მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმა.

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი





ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა



განკარგულება - N 20.824.1030

29 / ივლისი / 2020 წ.

ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.18.06.013.013, ნაკვეთი 13/13) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურს 2019 წლის 30 დეკემბერს N01193642877-67 (N01200553486-67; 012010385-67; 01201121413-67; 0120141922-67; 01201533442-67; 01201562424-67; 01201952151-67) განცხადებით მიმართა ნომრევან ნამორაძემ (პ/ნ 01018000728) და მოითხოვა ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.18.06.013.013, ნაკვეთი 13/13) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცება.

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩაზე (ნაკვეთი 13/13) არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.18.06.013.013). საერთო ფართობი: 121 905 კვ.მ.

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებით დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება ზოგადი საცხოვრებელი ზონა (სზ).

„ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივლისის N258 განკარგულებით დამტკიცდა მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალება. საპროექტო არეალი შეადგენდა 362 104 კვ.მ-ს, რომელიც უნდა დაზუსტებულიყო განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების ეტაპზე.

ამჟამად, განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტით, გეგმარებითი დავალებით განსაზღვრული სავარაუდო არეალი დაიყო სამ ეტაპად და წარმოდგენილია I ეტაპით დაგეგმილი განაშენიანების რეგულირების პროექტის შეთანხმება.

I ეტაპის საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს კრწანისის ქუჩის ბოლოში, არის შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი, გაუნაშენიანებელი ტერიტორია, რომელიც გამოირჩევა დახრილი, მარტივი რელიეფით, არეალის უდიდესი ნაწილი დღეს თავისუფალია ნარგავებისგან.

საპროექტო არეალი, დღევანდელი მდგომარეობით, შედგება ერთი საკადასტრო ერთეულისგან (ჯამური ფართობით 121 905 კვ.მ), რომელიც განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შემდგომ დაიყოფა 32 სექტორად, გზის რეგისტრაციის და სატრანსპორტო მოძრაობის დამოუკიდებელი მიწის ნაკვეთების ჩათვლით.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით, დღეის მდგომარეობით, საპროექტო ტერიტორია მიეკუთვნება საცხოვრებელ ზონას (სზ), რომელიც დაიყოფა საცხოვრებელ ზონა 5-ად (სზ-5), სპეციალურ ზონა 1-ად (სპეცზ-1), საზოგადოებრივ საქმიან ზონა 1-ად (სსზ-1), რეკრეაციულ ზონა 3-ად (რზ-3) და სატრანსპორტო ზონა 1-ად (ტზ-1).

საპროექტო წინადადების თანახმად, საცხოვრებელი ზონა 5 (სზ-5) იკავებს ტერიტორიის ყველაზე დიდ ნაწილს - 83154.3 მ², სპეციალური ზონა-1 - 10159.2 მ², საზოგადოებრივ საქმიანი ზონა-1 - 5730.4 მ², რეკრეაციული ზონა-3 - 14338.7 მ², ხოლო სატრანსპორტო ზონა-1 - 8522.4 მ².

NN1,3,4,8,9,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22 სექტორებს დადგენილი აქვს საცხოვრებელი ზონა 5, სადაც განთავსდება 6-7 სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები.



N2 სექტორს დადგენილი აქვს სპეციალური ზონა 1 (სპეცზ-1), სადაც განთავსდება საინჟინრო ტექნიკური შენობა-ნაგებობა.

N5 სექტორს დადგენილი აქვს საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1 (სსზ-1), სადაც განთავსდება 8 სართულიანი მრავალფუნქციური შენობა, საცხოვრებელი ფუნქციის მოცულობა გადანაწილდება შედეგი თანაფარდობით: (სზზ-1): 2915 მ² 25%, დანარჩენი საზოგადოებრივი ფუნქციის მქონე სივრცეების (კომერციული, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი, საზოგადოებრივი კვების, საზოგადოებრივ საქმიანი) ჯამური ფართი შეადგენს დაახლოებით 8745 მ² - 75%-ს.

N6,7 სექტორს დადგენილი აქვს სპეციალური ზონა 1 (სპეცზ-1), სადაც განთავსდება სკოლა და საბავშვო ბაღი. საგანმანათლებლო სექტორის ფარგლებში, დაგეგმილია 790 მოსწავლეზე გათვლილი სკოლის დაგეგმარება სავარაუდო ფართობით 6300 კვ.მ და 245 სკოლამდელ აღსაზრდელზე განსაზღვრული ბაღის მშენებლობა, ფართობით 2200 კვ.მ.

NN 12,17,23 სექტორებს დადგენილი აქვს სარეკრეაციო ზონა 3 (რზ-3) რეკრეაციულ ზონაში განთავსდება ღია/დახურული აუზები და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი სივრცეები.

NN 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 სექტორებს დადგენილი აქვს სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1).

„ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივლისის N258 განკარგულებით დამტკიცებული მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიის საერთო განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი განისაზღვროს კ-2=2,1-ით. აღნიშნულის გათვალისწინებით, I ეტაპით განსაზღვრულ საპროექტო ტერიტორიას ჯამური განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტი განესაზღვროს კ-2=1,2.

თითოეულ სექტორში საპროექტო მაჩვენებლები არ აღემატება საპროექტო ზონირებით განსაზღვრულ ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებს და ხშირ შემთხვევაში, დადგენილ კოეფიციენტებზე უფრო ნაკლებია.

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტით დადგენილი ქალაქთმშენებლობითი პარამეტრები თითოეული სექტორისათვის:

სექტორი N1 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი

ფართობი 2 366,3 კვ.მ

კ-1= 0,5 მაქსიმალური სიმაღლე 24,6 მ

კ-2= 1,7 6 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N2 (სპეცზ-1) ტექნიკური ნაგებობა

ფართობი 94.4 კვ.მ

კ-1= - მაქსიმალური სიმაღლე

კ-2= - 4 მეტრი

კ-3= 0,1

სექტორი N3 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი

ფართობი 4406.9 კვ.მ

კ-1= 0,4 მაქსიმალური სიმაღლე 24,6 მ

კ-2= 1,3 6 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N4 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი

ფართობი 5080.4 კვ.მ

კ-1= 0,4 მაქსიმალური სიმაღლე 24,6 მ

კ-2= 1,6 6 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N5 (სსზ-1) მრავალფუნქციური

ფართობი 5730.4 კვ.მ

კ-1= 0,5 მაქსიმალური სიმაღლე 34,2 მ

კ-2= 1,8 8 სართული

კ-3= 0,2

სექტორი N6 (სპეცზ-1) საგანმანათლებლო

ფართობი 7023.1 კვ.მ

კ-1= - მაქსიმალური სიმაღლე 13,2 მ

კ-2= - 3 სართული

კ-3= 0,1

სექტორი N7 (სპეცზ-1) საგანმანათლებლო

ფართობი 3041.6 კვ.მ

კ-1= - მაქსიმალური სიმაღლე 9,8 მ

კ-2= - 2 სართული

კ-3= 0,1

სექტორი N8 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი

ფართობი 5555.2 კვ.მ

კ-1= 0,4 მაქსიმალური სიმაღლე 24,6 მ

კ-2= 1,4 6 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N9 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი

ფართობი 5238.4 კვ.მ

კ-1= 0,4 მაქსიმალური სიმაღლე 24,6 მ

კ-2= 1,5 6 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N10 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი

ფართობი 6093.9 კვ.მ

კ-1= 0,4 მაქსიმალური სიმაღლე 28 მ

კ-2= 1,4 7 სართული

კ-3= 0,4

სექტორი N11 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი

ფართობი 5362.3 კვ.მ

კ-1= 0,4 მაქსიმალური სიმაღლე 28 მ

კ-2= 1,6 7 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N12 (რზ-3) სპორტულ გამაჯანსაღებელი

ფართობი 6579.3 კვ.მ

კ-1= 0,1 მაქსიმალური სიმაღლე 6,8 მ

კ-2= 0,1 2 სართული

კ-3= 0,6

სექტორი N13 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი

ფართობი 6404.4 კვ.მ

კ-1= 0,4 მაქსიმალური სიმაღლე 24,6 მ

კ-2= 1,5 6 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N14 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი
ფართობი 6122.9 კვ.მ

კ-1= 0,4 მაქსიმალური სიმაღლე 24,6 მ

კ-2= 1,6 6 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N15 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი
ფართობი 6792.6 კვ.მ

კ-1= 0,4 მაქსიმალური სიმაღლე 28 მ

კ-2= 1,7 7 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N16 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი
ფართობი 5636.2 კვ.მ

კ-1= 0,5 მაქსიმალური სიმაღლე 28 მ

კ-2= 2,0 7 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N17 (რზ-3) სპორტულ გამაჯანსაღებელი
ფართობი 4216.3 კვ.მ

კ-1= 0,2 მაქსიმალური სიმაღლე 6,8 მ

კ-2= 0,1 2 სართული

კ-3= 0,6

სექტორი N18 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი
ფართობი 6706.8 კვ.მ

კ-1= 0,4 მაქსიმალური სიმაღლე 24,6 მ

კ-2= 1,5 6 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N19 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი

ფართობი 5681.5 კვ.მ

კ-1= 0,5 მაქსიმალური სიმაღლე 24,6 მ

კ-2= 1,5 6 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N20 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი

ფართობი 4500 კვ.მ

კ-1= 0,5 მაქსიმალური სიმაღლე 28 მ

კ-2= 1,9 7 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N21 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი

ფართობი 3081.7 კვ.მ

კ-1= 0,5 მაქსიმალური სიმაღლე 24,6 მ

კ-2= 1,0 6 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N22 (სზ-5) მრავალბინიანი საცხოვრებელი

ფართობი 4124.7 კვ.მ

კ-1= 0,5 მაქსიმალური სიმაღლე 28 მ

კ-2= 2,1 7 სართული

კ-3= 0,3

სექტორი N23 (რზ-3) სპორტულ გამაჯანსაღებელი

ფართობი 3543.1 კვ.მ

კ-1= 0,2 მაქსიმალური სიმაღლე 6,8 მ

კ-2= 0,1 2 სართული

კ-3= 0,6

სექტორი N24 (ტზ-1)

ფართობი 585 კვ.მ

კ-1= -

კ-2= -

კ-3= 0,3

სექტორი N25 (ტზ-1)

ფართობი 662.9 კვ.მ

კ-1= -

კ-2= -

კ-3= 0,2

სექტორი N26 (ტზ-1)

ფართობი 902.8 კვ.მ

კ-1= -

კ-2= -

კ-3= 0,1

სექტორი N27 (ტზ-1)

ფართობი 1045.3 კვ.მ

კ-1= -

კ-2= -

კ-3= 0,1

სექტორი N28 (ტზ-1)

ფართობი 923.6 კვ.მ

კ-1= -

კ-2= -

კ-3= 0,1

სექტორი N29 (ტზ-1)

ფართობი 1113.7 კვ.მ

კ-1= -

კ-2= -

კ-3= 0,1

სექტორი N30 (ტზ-1)

ფართობი 1050.4 კვ.მ

კ-1= -

კ-2= -

კ-3= 0,1

სექტორი N31 (ტზ-1)

ფართობი 1116.8 კვ.მ

კ-1= -

კ-2= -

კ-3= 0,1

სექტორი N32 (ტზ-1)

ფართობი 1122.0 კვ.მ

კ-1= -

კ-2= -

კ-3= 0,1

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-39 დადგენილებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების წესების მე-9 მუხლის მე-4, მე-5 და 5¹ პუნქტების შესაბამისად, განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების ორივე ეტაპს აწარმოებს ურბანულ განვითარებაზე

უფლებამოსილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული პოლიტიკის განმახორციელებელი ადმინისტრაციული ორგანო. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების განხორციელებისას, დაგეგმარებითი ამოცანების სრულყოფილად შესრულების მიზნით, ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობას იღებს გარემოს დაცვის პოლიტიკაზე უფლებამოსილი მერიის სტრუქტურული ერთეული, ხოლო ამ დადგენილებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო პოლიტიკის განმახორციელებელი ადმინისტრაციული ორგანო. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების განხორციელებისას, ადმინისტრაციულ წარმოებაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო პოლიტიკის განმახორციელებელი ადმინისტრაციული ორგანოს ჩართვა სავალდებულოა:

ა) გაუნაშენიანებელ ტერიტორიებზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში;

ბ) თუ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებით/გადაწყვეტით საპროექტო ტერიტორიისათვის გათვალისწინებული განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტით განსაზღვრული მაქსიმალური საანგარიშო ფართობი აღემატება 5000 კვ.მ-ს (გარდა ღამის კლუბის, სასაწყობო, საწარმოო და სამრეწველო ობიექტების, საგამოფენო დარბაზის, მუზეუმის, ბიბლიოთეკის და საკულტო ნაგებობის განაშენიანების რეგულირების გეგმებისა).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს 2020 წლის 14 ივლისის N16-0120196438 წერილის შესაბამისად, საქვეითე ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, საკვლევი ტერიტორიის დიდ ნაწილს ტროტუარი არ გააჩნია, თუმცა არსებული გზის პარამეტრები იძლევა მათი მოწყობის საშუალებას. აღსანიშნავია, რომ საქვეითე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება მერიის სატრანსპორტო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია, შესაბამისად, აღნიშნულ ტერიტორიაზე რეკომენდებულია ტროტუარების, პანდუსებისა და საქვეითე გადასასვლელების მოწყობა, განახლება. აღნიშნული მდგომარეობა განხილული და გათვალისწინებული იქნება სამომავლოდ, მიმდებარე ტერიტორიების განახლება/რეაბილიტაციის, ასევე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესებისთვის შემუშავებულ პროექტებში. საგზაო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, საკვლევ კვანძებზე მიმართულებების ნაწილი დატვირთულია. ამასთან, საავტობუსე ქსელის გაუმჯობესების შემდგომ, მოსალოდნელია მიმდებარე ტერიტორიებზე ძირითადი გამტარი კვანძების გადატვირთული მიმართულებების საგრძნობლად განმუხტვა. დაგეგმილი პროექტი განხორციელების შემდგომ ვერ მოახდენს არსებით უარყოფით წეგავლენას არსებულ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე. შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტო არ არის აღნიშნული განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების წინააღმდეგი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის 2020 წლის 8 ივნისის N01201603864 წერილის შესაბამისად, სამსახური, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა N01.18.06.013.013 საკადასტრო ერთეულზე დამტკიცდეს წარმოდგენილი მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმა.

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-39 დადგენილებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების წესების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების პრიორიტეტია არსებული განაშენიანებული ტერიტორიების გამოყენების რაციონალიზაცია და ეფექტიანობის გაზრდა, მათ შორის, ამორტიზებული ან/და დეგრადირებული განაშენიანების განახლება-განვითარება. იმავე მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, გაუნაშენიანებელი ტერიტორიების ათვისება დაიშვება მხოლოდ განაშენიანებული ტერიტორიების ქალაქგანვითარების პოტენციალის ამოწურვის ან/და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონმდებლობითა და განაშენიანების რეგულირების წესებით განსაზღვრული პროცედურებით მიღებული ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტებით.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე (ნაკვეთი 13/13) მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.18.06.013.013) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცება დასაშვებია.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 75-ე მუხლის „ე.ბ“ ქვეპუნქტისა და „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული წესების მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ასევე, N01193642877-67 (NN01200553486-67; 012010385-67; 01201121413-67; 0120141922-67; 01201533442-67; 01201562424-67; 01201952151-67) განცხადებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული

განვითარების სააგენტოს მიერ მომზადებული დასკვნის საფუძველზე.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობამ გადაწყვიტა:

1. მოწონებულ იქნეს ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.18.06.013.013, ნაკვეთი 13/13) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი.
2. წინამდებარე განკარგულების პირველი პუნქტით მოწონებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი გადაიგზავნოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში.
3. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველ მოადგილეს (ვიცე-მერი) ირაკლი ხმაღაძეს.
4. ამ განკარგულების გასაჩივრება, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია მისთვის განკარგულების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N64), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

კახა კალაძე

