



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



გ ა ნ კ ა რ ბ უ ლ ე ბ ა № 203

6 მაისი
“ --- ” ----- 2022 წ

ქ. თბილისი

ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის დასახლებაში, ფერმწერთა ქუჩა, №143; №145 ; №147; №149--ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.14.16.009.446; №01.14.16.009.442) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის - „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 73-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების“, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2022 წლის 18 აპრილის №22.558.634 განკარგულების შესაბამისად, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცებულ იქნას ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის დასახლებაში, ფერმწერთა ქუჩა, №143; №145 ; №147; №149-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.14.16.009.446; №01.14.16.009.442) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ - გვერდზე www.ms.gov.ge რეგისტრირებული №01213133193-67 (№012135564-67; №01220342799-67; №0122083408-67; №012209219-67; №01221041878-67) განაცხადის და თანდართული დოკუმენტაციის შესაბამისად;

2. აღნიშნული განკარგულების შესაბამისად, გასატარებელი ღონისძიებების განხორციელება დაევალოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს.

3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

4. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, №64), კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ტყემალაძე



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა



განკარგულება - N 22.558.634
18 / აპრილი / 2022 წ.

ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის დასახლებაში, ფერმწერთა ქუჩა, N143; N145 ; N147; N149- ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.14.16.009.446; N01.14.16.009.442) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2021 წლის 9 ნოემბრის N01213133193-67 (N012135564-67; N01220342799-67; N0122083408-67; 012209219-67; N01221041878-67) განცხადებით მიმართა დავით ძნელაძემ (პ/ნ 01018000688) და მოითხოვა ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის დასახლებაში, ფერმწერთა ქუჩა, N143; N145; N147; N149-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.14.16.009.446; N01.14.16.009.442) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცება.

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის დასახლებაში, ფერმწერთა ქუჩა N143, N145, N147, N149-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.14.16.009.446; N01.14.16.009.442) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელი ტერიტორია; საპროექტო არეალის ფართობი 15 428 კვ.მ). საპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით მდებარეობს კერძო სკოლა „ბრიტანულ-ქართული აკადემია“, აღმოსავლეთით მდებარეობს კერძო სკოლა „მწიგნობართ უხუცესი“, სამხრეთ-აღმოსავლეთით მაღალი ძაბვის გადამცემი ელექტრო სადგური, სამხრეთ-დასავლეთით ყოფილი სამრეწველო ობიექტები, ხოლო საპროექტო ტერიტორიის მომიჯნავედ, ჩრდილო-აღმოსავლეთით, კერძო სკოლა „ათასწლეულის სკოლა“. საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებულია სასაბურთო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები.



„ქალაქ თბილისში, ფერმწერთა ქუჩა N109-ის მიმდებარედ, ლისის ტბის დასახლებაში, ფერმწერთა ქუჩა, N143; N145; N147; N149-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.14.16.009.399; N01.14.16.009.446; N01.14.16.009.442) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 სექტემბრის N425 განკარგულებით დამტკიცებულია განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალება.

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებით დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სამრეწველო ზონა 1 (ს-1), სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) და სპეციალური ზონა 1 (სპეცზ-1);

საპროექტო ფუნქციური ზონირება: საცხოვრებელი ზონა 3 (სზ-3) და სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1).

აღნიშნული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი ითვალისწინებს საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული 2 მიწის ნაკვეთის გაერთიანებას, მასზე 4 სართულიანი საცხოვრებელი ფუნქციის 4 შენობა-ნაგებობების განთავსებას. დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე იგეგმება სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) გავრცელება, რომელიც იქნება არასამშენებლო ფუნქციის.

საპროექტო ტექნიკურ ეკონომიკური მაჩვენებლებია:

საპროექტო არეალის ჯამური ფართობი: 15 428 კვ.მ

ნაკვეთი N1 - ფართობი 1 682.0 კვ.მ. ფუნქციური ზონა - სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1), კ3=0,3 (603 კვ.მ);

ნაკვეთი N2 - ფართობი 13 746 კვ.მ. ფუნქციური ზონა - საცხოვრებელი ზონა 3 (სზ-3), კ1=0,3 (4 700 კვ.მ.), კ2=1,4 (18 700 კვ.მ.), კ3=0,5 (6 856 კვ.მ.)

სართულიანობა - 4 მიწისზედა სართული, მაქსიმუმ 15 მეტრი.

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-39 დადგენილებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების წესების მე-9 მუხლის მე-4, მე-5 და 5¹ პუნქტების შესაბამისად, განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების ორივე ეტაპს აწარმოებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული პოლიტიკის

განმახორციელებელი ადმინისტრაციული ორგანო. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების განხორციელებისას, დაგეგმარებითი ამოცანების სრულყოფილად შესრულების მიზნით, ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობას იღებს გარემოს დაცვის პოლიტიკაზე უფლებამოსილი მერიის სტრუქტურული ერთეული. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების განხორციელებისას, აღნიშნული ადმინისტრაციული წარმოების განმახორციელებელი ადმინისტრაციული ორგანოს სატრანსპორტო პოლიტიკაზე უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის ჩართვა სავალდებულოა:

ა) გაუნაშენიანებელ ტერიტორიებზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში;

ბ) თუ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებით/გადაწყვეტით საპროექტო ტერიტორიისათვის გათვალისწინებული განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტით განსაზღვრული მაქსიმალური საანგარიშო ფართობი აღემატება 5000 კვ.მ-ს (გარდა ღამის კლუბის, სასაწყობო, საწარმოო და სამრეწველო ობიექტების, საგამოფენო დარბაზის, მუზეუმის, ბიბლიოთეკის და საკულტო ნაგებობის განაშენიანების რეგულირების გეგმებისა).

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-39 დადგენილებით დამტკიცებული წესების მე-3 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტების შესაბამისად, თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების პრიორიტეტია არსებული განაშენიანებული ტერიტორიების გამოყენების რაციონალიზაცია დაეფექტიანობის გაზრდა, მათ შორის, ამორტიზებული ან/და დეგრადირებული განაშენიანების განახლება-განვითარება. გაუნაშენიანებელი ტერიტორიების ათვისება დაიშვება მხოლოდ განაშენიანებული ტერიტორიების ქალაქგანვითარების პოტენციალის ამოწურვის ან/და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონმდებლობითა და განაშენიანების რეგულირების წესებით განსაზღვრული პროცედურებით მიღებული ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტებით. თბილისის ტერიტორიების განაშენიანების რეგულირების წესებით დაშვებული ნებისმიერი ფორმით გამოყენება და განაშენიანება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევებში, თუ ტერიტორიები უზრუნველყოფილია სათანადო საინჟინრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის 2022 წლის 14 მარტის N01220732756 (N01220971739) წერილის შესაბამისად, სამსახური, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა დამტკიცდეს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმა.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 წლის 5 აპრილის N01220951554 წერილის შესაბამისად, სააგენტო წარმოდგენილი განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების წინააღმდეგი არ არის.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2022 წლის 10 თებერვლის N61-01220411425 წერილის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო არ არის წინააღმდეგი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, N01.14.16.009.446 და N01.14.16.009.399 (წარმოებაში მყოფი მიწის ნაკვეთი; ინვენტარიზაციის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ქონების აღრიცხვა) საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები, მოექცეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო არეალში, არსებული ფუნქციური ზონა შეიცვალოს საცხოვრებელი ზონა 3-ით (სზ-3) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) და განვითარდეს წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების შესაბამისად.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის დასახლებაში, ფერმწერთა ქუჩა, N143; N145; N147; N149-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.14.16.009.446; N01.14.16.009.442) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცება დასაშვებია.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 75-ე მუხლის „ე.ბ“ ქვეპუნქტისა და „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-39 დადგენილებით დამტკიცებული წესების მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტის, ასევე, N01213133193-67 (N012135564-67; N01220342799-67; N0122083408-67; 012209219-67; N01221041878-67) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ მომზადებული დასკვნის საფუძველზე,

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობამ გადაწყვიტა:

1. მოწონებულ იქნას ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის დასახლებაში, ფერმწერთა ქუჩა, N143; N145; N147; N149-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.14.16.009.446; N01.14.16.009.442) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი, ამ განკარგულების დანართის შესაბამისად.

2. წინამდებარე განკარგულების პირველი პუნქტით მოწონებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი დასამტკიცებლად გადაეგზავნოს ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.

3.კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველ მოადგილეს (ვიცე-მერი) ირაკლი ხმაღაძეს.

4.ამ განკარგულების გასაჩივრება, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია მისთვის განკარგულების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N64), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი



კახა კალაძე



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური



წერილის ნომერი: 01220732756

თარიღი: 14/03/2022

პინი: 1582

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა, კომპეტენციის ფარგლებში, განიხილა მიმდინარე წლის 3 თებერვლის №01220342799-67 განცხადება, რომელიც ეხება ქალაქ თბილისში, ფერმწერთა ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: 01.14.16.009.442; 01.14.16.009.446; 01.14.16.009.399 ფუნქციური ზონა: სამრეწველო ზონა 1 და სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1); საპროექტო ფუნქციური ზონირება: საცხოვრებელი ზონა 3 (სზ-3) და ტზ-1) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების საკითხს.

გაცნობებთ, რომ განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების შესახებ გაცემულ საექსპერტო დასკვნაში საპროექტო ტერიტორიაზე აღწერილი 20 ძირი (ს/კ 01.14.16.009.442: №98-99, №103, №114-115, №118-119, №125-129, №135-136; ს/კ 01.14.16.009.446: №4-9) მწვანე ნარგავი განეკუთვნება ხილ-კენკროვანთა სახეობას. „ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში - კანონი) მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტისა და „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-55 დადგენილების (შემდგომში - დადგენილება) 25-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, კერძო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე ხილ-კენკროვანი ნარგავების მოჭრა/გადარგვა არ საჭიროებს უფლებამოსილი ორგანოს ნებართვას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დაინტერესებული პირი გეგმავს 15 და მეტი, 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე ხილ-კენკროვანი ნარგავის მოჭრას. გამომდინარე იქიდან, რომ ზემოაღნიშნული მწვანე ნარგავები განეკუთვნება ხილ-კენკროვანთა სახეობას და 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე მოსაჭრელი ჯანსაღი მწვანე ნარგავების რაოდენობა არც ერთ საკადასტრო ერთეულზე არ აღემატება 15 ერთეულს, მათი მოჭრა/გადარგვა არ საჭიროებს უფლებამოსილი ორგანოს ნებართვას.

რაც შეეხება საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული, პროექტის განხორციელებისათვის ხელისშემშლელი მწვანე ნარგავების გადარგვის საკითხს, გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოდგენილ მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების შესახებ გაცემულ საექსპერტო დასკვნაში აღწერილი 33 ძირი მწვანე ნარგავის დიამეტრი არ აღემატება 25 სანტიმეტრს და ექსპერტის მიერ დადასტურებულია მათი გადარგვის შესაძლებლობა, დადგენილების 21-ე მუხლის 1¹ პუნქტისა და 21² მუხლის საფუძველზე, სამსახური თანახმაა გადაირგოს საექსპერტო დასკვნაში აღწერილი 33 ძირი (ს/კ 01.14.16.009.442: №47, №51, №69-86, №88, №102, №117, №120, №130-134, №148-151) მწვანე ნარგავი, მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში, დეტალური პროექტირების დროს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე.

ამასთანავე, გაცნობებთ, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული, საექსპერტო დასკვნაში აღწერილი ერთი ძირი (ს/კ 01.14.16.009.442 – თუთა: №121 - D=49 სმ) გადასარგავი მწვანე ნარგავის დიამეტრი აღემატება 25 სანტიმეტრს. დადგენილების მე-2 მუხლის 41-ე პუნქტის თანახმად, ხე, რომლის დიამეტრი აღემატება 25 სანტიმეტრს წარმოადგენს დიდტანიან ეგზემპლარს. ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით, დიდტანიანი ხეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღება/გადარგვა მოითხოვს ცალკეულ შემთხვევებზე დეტალური ინსტრუქციის მომზადებას მწვანე ნარგავების ფიზიკური მახასიათებლების, მდებარეობისა და სამუშაოს სირთულის მიხედვით. დადგენილების 21-ე მუხლის 1¹ პუნქტისა და 21¹ მუხლის საფუძველზე და საექსპერტო დასკვნის გათვალისწინებით, სამსახური თანახმაა გადაირგოს ზემოაღნიშნული მწვანე ნარგავი მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში, დეტალური პროექტირების დროს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე, რისთვისაც განმცხადებელმა უნდა წარადგინოს აღნიშნულ ხეზე უფლებამოსილი პირის მიერ ინდივიდუალურად შედგენილი გადარგვის ტექნიკური დოკუმენტაცია და წერილობითი დასტური იმ კომპანიიდან, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი სპეცტექნიკა და განახორციელებს გადარგვის სამუშაოს.

ამასთანავე გაცნობებთ, რომ განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი გამწვანების (დენდროლოგიური) პროექტის ფარგლებში, საპროექტო ტერიტორიაზე გასამწვანებლად შემოთავაზებული ხე-მცენარეების რაოდენობა (არსებული: ერთი ძირი ცაცხვი, 6 ძირი კვიპაროზი, 6 ძირი კაკალი, 10 ძირი ტუია, 2 ძირი ირმის რქა; 39 ყირიმული ფიჭვი, 9 ძირი თუთა, ერთი ძირი ტირიფი, 5 ძირი დიდებული იუკა, 27 ძირი იფანი, 28 ძირი ტუია; გადასარგავი: ერთი ძირი მჩხვლეტავი ნაძვი, 10 ძირი თუთა, 19 ძირი დიდებული იუკა, ერთი ძირი ცაცხვი, ერთი ძირი ევროპული არღვანი, 2 ძირი კაკალი და საპროექტოდ დასარგავი: 200 ძირი (40 ძირი კავკასიის ანუ ნორდმანის სოჭი; 40 ძირი მინდვრის ნეკერჩხალი; 40 ძირი მსხვილფოთოლა ნეკერჩხალი; 40 ძირი გრძელფოთოლა იფანი; 40 ძირი ქართული მუხა; მწვანე ნარგავი) (ჯამში - 368 ერთეული) სრულად ითვისებს დადგენილი კ-3 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობს ($სზ - 3 = 6\ 810\ მ^2$; $ტზ - 1 = 682\ მ^2$; $ჯამში = 7\ 492\ მ^2$).

იმის გათვალისწინებით, რომ გასამწვანებლად შემოთავაზებული მწვანე ნარგავები გამოირჩევა მრავალფეროვნებით, მათი სახეობები შერჩეულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 8 თებერვლის №05.14.147 განკარგულებით დამტკიცებული პრიორიტეტული ხეების სიიდან და ისინი ქ. თბილისის კლიმატისა და ლანდშაფტის შესაბამისია, სამსახური თანახმაა წარმოდგენილი სახით შეითანხმოს გამწვანების (დენდროლოგიური) პროექტი.

აქვე გაცნობებთ, განაშენიანების რეგულირების გეგმის ძირითადი ალბომის მიხედვით, 01.14.16.009.446 საკადასტრო ერთეულზე დაგეგმილია ავტოსადგომის (პარკინგი) განთავსება, ხოლო, დენდროლოგიური გეგმის მიხედვით გამწვანებული სივრცის მოწყობა. აღნიშნულთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურის ფარგლებში, დეტალური პროექტირების დროს, მითითებულ მიწის ნაკვეთზე უნდა განხორციელდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმარებითი დავალებით დამტკიცებული და დენდროლოგიური გეგმის მიხედვით გათვალისწინებული გამწვანებული სივრცის მოწყობა.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სამსახური თანახმაა 01.14.16.009.442, 01.14.16.009.446 და 01.14.16.009.399 საკადასტრო ერთეულებზე დამტკიცდეს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმა.

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი





ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული
განვითარების სააგენტო



წერილის ნომერი: 01220951554

თარიღი: 05/04/2022

პინი: 9110

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

2022 წლის 2 აპრილის N 012209219-67 განცხადების პასუხად, რომელიც შეეხება ქალაქ თბილისში, ფერმწერთა ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 01.14.16.009.399, 01.14.16.009.442, 01.14.16.009.446) საცხოვრებელი ფუნქციით განვითარებისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებას, გაცნობებთ:

სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს საგზაო მოძრაობის დაგეგმვის სამსახურმა შეისწავლა წარმოდგენილი პროექტი და სატრანსპორტო დოკუმენტაცია.

წარმოდგენილია შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა შესაბამის თანხმობის წერილებთან ერთად.

აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, საგზაო მოძრაობის დაგეგმვის სამსახურმა დადებითი პოზიცია დააფიქსირა განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების ეტაპზე 2020 წლის 12 დეკემბრის N 0120347115-67 განცხადების პასუხად N 01203562938 წერილით.

ვინაიდან, წარმოდგენილი პროექტი არ ითვალისწინებს არსებით ცვლილებებს და არ იკვეთება ახალი საგულისხმო გარემოებები, სამსახურის პოზიცია რჩება უცვლელი.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს საგზაო მოძრაობის დაგეგმვის სამსახური წარმოდგენილი განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების წინააღმდეგი არ არის.

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი





ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური



წერილის ნომერი: 01220971739

თარიღი: 07/04/2022

პინი: 1146

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა, კომპეტენციის ფარგლებში, განიხილა მიმდინარე წლის 2 აპრილის №012209219-67 განცხადება, რომელიც ეხება ქალაქ თბილისში, ფერმწერთა ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: 01.14.16.009.442; 01.14.16.009.446; 01.14.16.009.399 ფუნქციური ზონა: სამრეწველო ზონა 1 და სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1); საპროექტო ფუნქციური ზონირება: საცხოვრებელი ზონა 3 (სზ-3) და ტზ-1) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების საკითხს.

გაცნობებთ, რომ განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების საკითხთან დაკავშირებით სამსახურმა დადებითი პოზიცია დააფიქსირა 2022 წლის 14 მარტის №01220732756 წერილით.

გთხოვთ, იხელმძღვანელოთ აღნიშნული პოზიციით.

დანართი: 2 (ორი) გვერდი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი





ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
სსიპ ქონების მართვის სააგენტო



წერილის ნომერი: 61-01220411425

თარიღი: 10/02/2022

პინი: 8541

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის
ადრესატი: იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული
განვითარების სააგენტო
მისამართი: თბილისი, შარტავას ქ. N7

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

სსიპ ქონების მართვის სააგენტომ კომპეტენციის ფარგლებში განიხილა თქვენი 2021 წლის 30 ნოემბრის N16-0121334200(30.11.21 N12-0121334386-61) წერილი, რომელიც ეხება ქალაქ თბილისში ლისის ტბის დასახლებაში, ფერმწერთა ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების საკითხს. ვინაიდან საპროექტო არეალი მოიცავს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, 01.14.16.009.446 და 01.14.16.009.399 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებს, რომელზეც საპროექტო წინადადებით იგეგმება ფუნქციური ზონის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 3-ით (სზ-3) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1), ითხოვთ სააგენტოს პოზიციის დაფიქსირებას.

აღნიშნულთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ სსიპ ქონების მართვის სააგენტო არ არის წინააღმდეგი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 01.14.16.009.446 და 01.14.16.009.399 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები, მოექცეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო არეალში, არსებული ფუნქციური ზონა შეიცვალოს საცხოვრებელი ზონა 3 - ით (სზ-3) და სატრანსპორტო ზონა 1 - ით (ტზ-1) და განვითარდეს სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოში 2021 წლის 9 ნოემბრის N01213133193-67 ელექტრონული განაცხადით წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების შესაბამისად.


პატივისცემით,


ირაკლი თავართქილაძე

სააგენტოს უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი







Երկրագործական արտադրանքներ		Երկրագործական արտադրանքներ	
3-1	0,5	3-1	0,5
3-2	1,5	3-2	1,5
3-3	0,3	3-3	0,3
Երկրագործական արտադրանքներ	300 / 400	Երկրագործական արտադրանքներ	33,8
Երկրագործական արտադրանքներ	9 / 12	Երկրագործական արտադրանքներ	2,0
Երկրագործական արտադրանքներ	15	Երկրագործական արտադրանքներ	15

[illegible]

პროექტის სახელი

თბილისი რეგიონული საგანმანათლებლო
უნივერსიტეტი

პროექტის ავტორი

განმარტების ავტორი



საკონსტრუქციო პროექტი



არქიტექტურული პროექტი



დამგმობის გეგმა



პ-1 საგანმანათლებლო ფართი



დამგმობი: გ.ს. გეგმა 204893035

სკალირება: 1:250
ფურცელი: 01

პროექტის სახელი

თბილისი რეგიონული საგანმანათლებლო
უნივერსიტეტი

პროექტის ავტორი

განმარტების ავტორი

საკონსტრუქციო პროექტი

არქიტექტურული პროექტი

დამგმობის გეგმა

72.16.17.569

72.16.17.995

01.14.16.009.278

01.14.16.009.399

01.14.16.009.235

01.14.16.009.234

01.14.16.009.442

ბლოკი A
S1=60382

ბლოკი B
S1=134082

ბლოკი C
S1=1056

ბლოკი D
S1=169532



01.14.16.009.442

სამგზავნო მიმართულების ნაკვეთი

მიმართულების ფართი 13746 კვ.მ

სამგზავნო მიმართულების ფართი 3

(სფ-3)

პ-1-0.3

პ-1 კომუნიკაციების საგანმანათლებლო ფართობი - 4700 კვ.მ = 4700/13746=0.3

პროექტის სხელე

ლაბელი ინჟინერიის საინჟინერო-პროექტო-კონსტრუქციული კომპანია ლტშპ

პროექტის ავტორი

განმარტების ავტორი



საპროექტო საინჟინერო-პროექტო-კონსტრუქციული კომპანია ლტშპ



ავტორიზებული მხარე



ლაბელი ბენიფიკარი



პ-1 საინჟინერო-პროექტო-კონსტრუქციული კომპანია ლტშპ



ლაბელი: გ.ს. ზაქარიაშვილი 204893035

პროექტის ავტორი: გ.ს. ზაქარიაშვილი
პროექტის ავტორის მისამართი: გ.ს. ზაქარიაშვილი
პროექტის ავტორის ტელეფონი: 01 4 500 446
პროექტის ავტორის ელფოსტა: g.s.zakaria@lts.ge

პროექტის ავტორის მისამართი: გ.ს. ზაქარიაშვილი

პროექტის ავტორის მისამართი: გ.ს. ზაქარიაშვილი

პროექტის ავტორი	გ.ს. ზაქარიაშვილი	პროექტის ავტორის მისამართი	გ.ს. ზაქარიაშვილი
პროექტის ავტორის მისამართი	გ.ს. ზაქარიაშვილი	პროექტის ავტორის ტელეფონი	01 4 500 446
პროექტის ავტორის ელფოსტა	g.s.zakaria@lts.ge	პროექტის ავტორის მისამართი	გ.ს. ზაქარიაშვილი
პროექტის ავტორის მისამართი	გ.ს. ზაქარიაშვილი	პროექტის ავტორის ტელეფონი	01 4 500 446
პროექტის ავტორის ელფოსტა	g.s.zakaria@lts.ge	პროექტის ავტორის მისამართი	გ.ს. ზაქარიაშვილი

72.16.17.569

72.16.17.995

01.14.16.009.278

01.14.16.009.399

01.14.16.009.442

01.14.16.009.235

01.14.16.009.234

01.14.16.009.442
სამხედრო-სამხალისო მისიის ნაკვეთი
მისიის ნაკვეთის ფართობი 18700 კვ.მ
სამხედრო-სამხალისო მისიის ნაკვეთის ფართობი 18700 კვ.მ

(სა-3)

კ2-1.4

კ-2 ქოფიყიანის სასაბურთო ფართობი - 18700 კვ.მ ; 18700/13746=1.4



პროექტის სახელი
თბილისი ინჟინერული საპროექტო
კომპანია ლტმშ

პროექტის ავტორი

განმარტების, აღმართვის, გეგმის, საპროექტო



საპროექტო საკონსტრუქციო ნაგებობა



აგროსტრუქტურული მონივრული ნაგებობა



გამგზავნული
გარეგნული/გზოვანი



დარღვევები
გამგზავნული ფილა
(ტერიტორიები)



ლაგამები: გზა "ზღვი" № 204893035

გეგმის მასშტაბი
1:250
გეგმის საზღვარი
01.14.16.009.442
01.14.16.009.442
01.14.16.009.442

გეგმის საზღვარი

კვანძების
ლაგამების
გეგმის
ლაგამების
გეგმის

02 1:250

გეგმის

გეგმის

გეგმის

გეგმის

გეგმის

გეგმის

გეგმის

გეგმის

გეგმის

72.16.17.569

72.16.17.995

01.14.16.009.235

01.14.16.009.234

01.14.16.009.442
სამგზავნო მიწის ნაკვეთი
სასოფლო-სამეურნეო ზონა 3
(სფ-3)

კვ-0.5

ტერიტორიის ფართობი 13,746 მ²
გამგზავნული ტერიტორია 6 810 მ²=0.5


01.14.16.009.399
არასამგზავნო მიწის ნაკვეთი
საბინათა-სოფლის მეურნეობის
(სფ-1)
კვ-0.3

ტერიტორიის ფართობი 1682 მ²
გამგზავნული ტერიტორია 603 მ²

01.14.16.009.278
01.14.16.009.399



0.3		150
0.1		



1	2
3	4
5	6
7	

[illegible]

სამხანაგლო მისის ნუჰუთი ნი

სტ-3	4
0.3	1.4
0.5	2.0
15 მ	

ပထမဇွန် ၇၀၀၀၀၀၀

ԳԻՍՏԱԼ ՄԻՐՈՎԱՅԻՆ
ԿՐԹԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՀՈԳԵՐՈՒՄԻ ՆԵՐՑՅԵՂՈՒ

ბანაშენიანების კვებულისკენ გაზრდის საზღვარი

සමෘද්ධියේ සහ සමානතාවයේ සඳහා

რეგისტრირებული ვიდეო დაკაფი

საზოგადოებრივი სივრცე

სამეზობლო მიჯნის ზონა

ಪ್ರವಚನ ೧೫೩

ნარკოტრაფიკის საპოლიციო მმართველობის განყოფილება

ბანაშენიანების კაბაჟიკობის ნიშაჟი
ბაჭი

ბანაშენიანების კაბულაციის ნიშანი
საქმე

მისამართი: მკლ "გურია" № 204893035

000791
TOLUENE, 99.9% (H₂O) C₆H₅, 99.9%, 42.7, 49,
-2.03, 14.15, 0.59, 4.2,
01, -4, -6, 0.09, 4.6,
01, -6, 0.09, 5.99

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

ခဝဂလ နေဒသတဗျာ နာဂကဗ္ဗတဏ
ဗျာတဏဒုဗ္ဗဗလ ဗျာတဏ

[illegible]

საქართველო

დავით ივანიშვილი სახელმწიფო
პრემიერი

09C9E092C 00004A590F

ბანაშენების რეკონსტრუქციის გეგმის საფუძვარი

□

საპროექტო საკადასტრო ეროვნული

რეგისტრირებული შიდა საკვათი

საზოგადოებრივი სივრცე

სამეზობლო მიჯნის ზონა

შპს ნაწილი

ნარკოტრაფიკის
სამართლებრივი მიჯნა

საქართველოს
რეზერვების

დაგეგვით: შპს "გურია" № 204893035

001-5677
CROSS R. 1996-1997 2.3 48.12 49
2.6 1.16 15.05 462
01 - 4 - 6 079 465
01 - 4 - 6 079 292

15. 10/10/2010

ზენო-ნაბიჯის
მსიმაღლე სიმაღლის
ლაღვანის სქმა

	708C96A0ACFCEB	UNYOL
	708C96A1DCC9C9	
	E726A00E71	

UV
UNCORRECTED




03 1:200

0005-2026/96/0005-0000\$05.00/0


0.720(6)C9 1.6173(8)H10D

FROM LETTERS

WILEY-INTERSCIENCE, 605 THIRD AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10016





[illegible]